

## ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy u objednávateľa: .....

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: .....

**Objednávateľ :**

Sídlo : Uhorská Ves 53, 032 03 Liptovský Ján  
IČO : 00315818  
DIČ : 2020581684  
IČ DPH: nie je platca DPH  
Štatutárny orgán : Vladimír Multáň  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.  
IBAN: SK12 0200 0000 0038 3779 1151

**Obec Uhorská Ves**

**Zhotoviteľ:**

Sídlo: Starý trh 65, 060 01 Kežmarok  
Zapísaný v: Or Prešov, oddiel Sro, vložka č.: 26689/P  
Zastúpená: Peter Jeleňák, PhDr. Mgr. Slavomír Zelina, MBA, LL.M.- konatelia

**Merate s.r.o.**

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných: Peter Jeleňák, PhDr. Mgr. Slavomír Zelina, MBA, LL.M.- konatelia  
vo veciach technických: Peter Jeleňák, PhDr. Mgr. Slavomír Zelina, MBA, LL.M.- konatelia  
IČO: 46 571 698  
DIČ: 2023522094  
IČ DPH: SK2023522094  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu: SK04 1100 0000 0029 4604 1558

### **Preambula**

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom súťaže „Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany“.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok súťaže.
3. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho na stavbe: Ing. Peter Repčák (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 06829)
4. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe: Ján Smitka

### **I.**

#### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany“ podľa Projektovej dokumentácie tvoriacej Prílohu č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

### **II.**

#### **Cena za dielo a platobné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Celková cena za predmet zmluvy bez DPH | 223 814,94 € |
| DPH                                    | 51 477,44 €  |
| Celková cena za predmet zmluvy s DPH   | 275 292,38 € |

Slovom: Dvestosedemdesiatpäťtisíc dvestodevätidesiatdva eur a tridsaťosem centov

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatelom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi a to po protokolárnom prevzatí vykonaných stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o

vykonaní prác vo forme protokolu.

5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

### **III.**

#### **Čas a miesto plnenia**

1. Miestom plnenia je k.ú. Uhorská Ves.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 100 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.
3. Časový harmonogram realizácie diela vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 14 dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

### **IV.**

#### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
  - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
  - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.

- c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
- e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.

### 3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ zabezpečí záruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: 0918 686 084
- c) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- d) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- e) Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto poistenie preukáže Objednávateľovi do desiatich (10) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii diela.
- f) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- g) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- h) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.

- i) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- j) Ak počas realizácie prác zhotoviteľ odkryje archeologické nálezy, je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom
- k) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- l) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- m) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- n) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- o) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- p) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- q) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- r) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- s) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- t) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.

- u) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- v) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.
- w) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medzilidského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- x) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- y) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- z) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- aa) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- bb) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- cc) V prípade znečistenia vozovky zhotoviteľ zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady
- dd) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

## **V. Záruka**

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou častí diela, kde dodávateľ/zhotoviteľ týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: 0918 686 084
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
  - 4.1 nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom alebo;
  - 4.2 neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
  - 5.1 požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
  - 5.2 odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
  - 5.3 zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

## **VI. Osobitné ustanovenia**

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinností Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, prvolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Časový harmonogram realizácie diela.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

## VII.

### Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo v Časovom harmonograme realizácie diela alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.



3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 30 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela ako aj v prípade, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu Zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa Zhotoviteľ dopustil kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude Objednávateľ povinný v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

## **Článok VIII**

### **Zmena Diela, navyč a menej práce**

1. Všetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny požadované Zmluvnými stranami nad rámec predmetu plnenia a prác, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, prípadne obmedzenia rozsahu Diela budú riešené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre uzatvorenie dodatkov k Zmluve budú prijaté zmenové listy schválené oboma Zmluvnými stranami. Zmenové listy môžu obsahovať spresnenie špecifikácie nahradením položiek prác, ďalej navyč práce v prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnú na rozšírení Diela alebo menej práce, ak sa Zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu Diela. Pre vylúčenie pochybností uvedené spresnenia, zmeny a doplnenia je možné realizovať len v súlade s § 18 ZVO a po vzájomnej dohode Zmluvných strán.
2. Navyč práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve. Menej práce predstavujú práce, ktoré nebude potrebné realizovať vzhľadom na rozsah riešenia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a budú odpočítané z ceny Diela, alebo budú nahradené inými položkami prác v rámci špecifikácie ceny Diela.
3. Pri požiadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
  - a) Zhotoviteľ alebo Objednávateľ preloží písomnú požiadavku na zmenu rozsahu Diela. Zároveň sú Zmluvné strany povinné sa navzájom informovať zápisom do stavebného denníka stavby.
  - b) Do 10 kalendárnych (slovom: desiatich) dní po podaní písomnej požiadavky na zmenu rozsahu Diela, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná Zhotoviteľ ocenenie ceny Diela a predloží ho Objednávateľovi s odhadovanými množstvami, ktoré bude obsahovať: grafické znázornenie (náčrtky alebo výkresy) a technický popis, vystihujúci druh, rozsah, miesto a ďalšie charakteristiky prác alebo dodávok nevyhnutné k pochopeniu navýšenia rozpočtu ako aj porovnanie so základným rozsahom prác, ak bol zmenený. Pri ocenení zmeny Diela postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
    - (i) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
    - (ii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku Cenkos budú použité cenníkové ceny požadovaných navyč prác,

- (iii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku Cenkos, bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca.
  - c) Objednávateľ v lehote do 10 pracovných (slovom: desiatich) dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny Diela alebo nie, tak aby sa zmenený rozsah Diela realizoval v rámci plánovaných lehôt v zmysle Časového harmonogramu realizácie diela.
  - d) V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Diela, Zhotoviteľ vyhotoví zmenový list, kde sa spresní povaha prác, lehoty a cena.
  - e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnými stranami je Zhotoviteľ povinný zmenu Diela obsiahnutú v zmenovom liste realizovať a Objednávateľ je povinný zaplatiť za túto zmenu Diela.
4. Schválené zmenové listy sa stanú podkladom pre uzavretie písomného dodatku ku Zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom Objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia Diela, Zmluvné strany sú oprávnené v dodatku primerane upraviť aj čas plnenia Diela.
  5. V prípade, že sa zmena Diela bude týkať „menej prác“, t. j. prác, ktoré z objektívnych dôvodov nebudú realizované, Zhotoviteľ spracuje, predloží a Objednávateľ schválí odpočtový zmenový list s odpočtom konkrétnych položiek rozpočtu.
  6. Na základe odsúhlasených a oprávnenou osobou Objednávateľa podpísaných zmenových listov spracovaných Zhotoviteľom, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh dodatku ku Zmluve, ku ktorému priloží:
    - a) zoznam odsúhlasených, resp. schválených a podpísaných zmenových listov,
    - b) dodatok k rozpočtu (tvorený rekapituláciou ocenenia zmien podľa jednotlivých zmenových listov) originálne podpísaný štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa, opatrený originálnym odtlačkom pečiatky Zhotoviteľa a Objednávateľa, originálne podpísaný oprávnenou osobou Objednávateľa, s uvedením dátumu jeho spracovania,
    - c) písomný súhlas projektanta k prácam alebo zmenám.
  7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny za Dielo v prípadoch:
    - a) vlastných chýb,
    - b) nepochopenia výzvy na predloženie ponuky a projektovej dokumentácie,
    - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela.

## IX.

### Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
  - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
  - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
  - i. omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom harmonograme realizácie diela o viac ako 14 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
  - ii. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
  - iii. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
  - iv. porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 4.3. c) a d) tejto zmluvy.
  - v. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

## **X.**

### **Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií**

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

## **Článok XI.**

### **Kontrola**

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

## **XII.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer  
Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela - *prikladá zhotoviteľ pri podpise zmluvy*  
Príloha č. 3: Projektová dokumentácia (na CD/DVD a pod.) – *prikladá objednávatel pri podpise zmluvy*  
Príloha č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel  
Príloha č. 5: Zoznam a kontaktné údaje subdodávateľov
2. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
  - a) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa dotácie,
  - a
  - b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom dotácie je objednávatel oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.
3. Platnosť zmluvy skončí ukončením predmetu zmluvy.
4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

v UHORSKEJ VSI dňa 27.2.2025



Vladimír Multáň  
starosta obce



v Kežmarku dňa 24.2.2025

Werate, s.r.o.  
Starý trh 65, 060 01 Kežmarok  
IČO: 46571698 DIČ: 2023522094  
IČ DPH: SK2023522094



Peter Jeleňák, konateľ



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1009  
Stavba: Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

JKSO:  
Miesto: k. ú. Uhorská Ves

Objednávateľ:  
Obecný úrad Uhorská Ves, Uhorská Ves 53

Zhotoviteľ:  
Merate s.r.o.

Projektant:  
HLINÁ a spol, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 46 571 698  
IČ DPH: SK2023522094

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 223 814,94 |
| DPH základná<br>znižená | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|                         | 23,00%      | 0,00        | 0,00       |
|                         | 23,00%      | 223 814,94  | 51 477,44  |
| Cena s DPH v EUR        |             |             | 275 292,38 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Merate, s.r.o.  
Starý trn 65, 060 01 Kežmarok  
IČO: 46571698 DIČ: 2023522094  
IČ DPH: SK2023522094

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1009

**Stavba:** Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

Miesto: k. ú. Uhorská Ves

Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Uhorská Ves, Uhorská Ves 53

Projektant: HLINA a spol, s.r.o.

Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

Spracovateľ:

| Kód                        | Popis                               | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                     | <b>223 814,94</b>  | <b>275 292,38</b> |
| SO-01                      | Obnova KD spôsobom tepelnej ochrany | 218 213,11         | 268 402,13        |
| SO-02                      | Strop v kotolni -KZS02              | 5 601,83           | 6 890,25          |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

Objekt:

**SO-01 - Obnova KD spôsobom tepelnej ochrany**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obecný úrad Uhorská Ves, Uhorská Ves 53

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

46 571 698

SK2023522094

Projektant:

HLINA a spol, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**218 213,11**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znižená      | 218 213,11  | 23,00%      | 50 189,02  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**268 402,13**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**



**Merate, s.r.o.**  
Starý trh 65, 060 01 Kežmarok  
IČO: 46571698 DIČ: 2023522094  
IČ DPH: SK2023522094

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

Objekt: SO-01 - Obnova KD spôsobom tepelnej ochrany

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Obecný úrad Uhorská Ves, Uhorská Ves 53

Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

Projektant: HLINA a spol, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                 | <b>218 213,11</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 104 545,25        |
| 1 - Zemné práce                           | 2 319,00          |
| 2 - Zakladanie                            | 1 705,07          |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie        | 188,25            |
| 5 - Komunikácie                           | 387,37            |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 74 270,34         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 24 159,39         |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 1 515,83          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 109 406,83        |
| 712 - Izolácie striech                    | 22 981,08         |
| 713 - Izolácie tepelné                    | 36 334,33         |
| 761 - Konštrukcie sklobetónové            | 219,12            |
| 762 - Konštrukcie tesárske                | 3 179,17          |
| 764 - Konštrukcie klampiarske             | 24 931,82         |
| 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé         | 271,79            |
| 766 - Konštrukcie stolárske               | 12 709,89         |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové        | 8 265,22          |
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | 299,13            |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby          | 215,28            |
| M - Práce a dodávky M                     | 4 261,03          |
| 21-M - Elektromontáže                     | 4 261,03          |

# ROZPOČET

Stavba: Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

Objekt: SO-01 - Obnova KD spôsobom tepelnej ochrany

Miesto: Dátum: 00.01.1900  
Objednávateľ: Obecny úrad Uhorská Ves, Uhorská Ves 53 Projektant: HLINA a spol, s.r.o.  
Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:

| PČ                                            | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                     |     |                |                                                                                                                                                         |    |          |              | <b>218 213,11</b> |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>              |     |                |                                                                                                                                                         |    |          |              | <b>104 545,25</b> |
| <b>D 1 Zemné práce</b>                        |     |                |                                                                                                                                                         |    |          |              | <b>2 319,00</b>   |
| 1                                             | K   | 132211101.S    | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                   | m3 | 15,126   | 98,22        | 1 485,68          |
| 2                                             | K   | 132211119.S    | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3                                                                         | m3 | 15,126   | 19,64        | 297,07            |
| 3                                             | K   | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                 | m3 | 8,726    | 5,01         | 43,72             |
| 4                                             | K   | 166101101.S    | Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4                                                                                                        | m3 | 15,126   | 5,49         | 83,04             |
| 5                                             | K   | 167101100.S    | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                                                                         | m3 | 8,726    | 12,57        | 109,69            |
| 6                                             | K   | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                                  | m3 | 8,726    | 0,86         | 7,50              |
| 7                                             | K   | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                             | t  | 13,962   | 20,00        | 279,24            |
| 8                                             | K   | 174201101.S    | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                 | m3 | 6,400    | 2,04         | 13,06             |
| <b>D 2 Zakladanie</b>                         |     |                |                                                                                                                                                         |    |          |              | <b>1 705,07</b>   |
| 9                                             | K   | 211971121.S    | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m                                                     | m2 | 163,620  | 2,12         | 346,87            |
| 10                                            | M   | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                                            | m2 | 166,892  | 1,42         | 236,99            |
| 11                                            | K   | 212532111.S    | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm                                                                                         | m3 | 8,726    | 72,52        | 632,81            |
| 12                                            | K   | 212755114.S    | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm                                                                                   | m  | 110,000  | 4,44         | 488,40            |
| <b>D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>     |     |                |                                                                                                                                                         |    |          |              | <b>188,25</b>     |
| 13                                            | K   | 312275121.S    | Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm                                                  | m3 | 0,600    | 313,75       | 188,25            |
| <b>D 5 Komunikácie</b>                        |     |                |                                                                                                                                                         |    |          |              | <b>387,37</b>     |
| 14                                            | K   | 935141211.S    | Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm s roštom triedy A 15                              | m  | 1,900    | 11,69        | 22,21             |
| 15                                            | M   | 592270054000.S | Odvodňovací žlab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 110 mm, dl. 1 m, bez spádu                                                           | ks | 2,000    | 90,03        | 180,06            |
| 16                                            | M   | 592270059800.S | Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 0,5 m, C 250, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm | ks | 4,000    | 33,84        | 135,36            |
| 17                                            | M   | 592270095200.S | Čelná stena polymérbetónová, hr. 25 mm, s integrovaným tesnením pre odtok, pre odvodňovacie žlaby monolitické svetlej šírky 100 mm                      | ks | 2,000    | 24,87        | 49,74             |
| <b>D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b> |     |                |                                                                                                                                                         |    |          |              | <b>74 270,34</b>  |
| 18                                            | K   | 612425931.S    | Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                                                                      | m2 | 44,214   | 22,38        | 989,51            |
| 19                                            | K   | 612460385.S    | Vnútorná omiетка stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm                                                                                       | m2 | 3,520    | 10,96        | 38,58             |
| 20                                            | K   | 611460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery                                                                                   | m2 | 3,520    | 3,56         | 12,53             |
| 21                                            | K   | 612481119.S    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                                            | m2 | 3,520    | 9,67         | 34,04             |
| 22                                            | K   | 620991121.S    | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom                         | m2 | 107,724  | 2,30         | 247,77            |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K   | 622422131.S | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% škrabaných                           | m2 | 928,100  | 4,06         | 3 768,09          |
| 24 | K   | 622473301.S | Čistenie fasády od masnoty a nečistôt - ľahký stupeň znečistenia                                                   | m2 | 928,100  | 2,74         | 2 542,99          |
| 25 | K   | 622475011.S | Vonkajší náter stien proti pôsobeniu rias a mikroorganizmov, nanášaný ručne, odstraňovací a čistiaci, jednonásobný | m2 | 232,025  | 5,42         | 1 257,58          |
| 26 | K   | 622461051.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1 mm                                                  | m2 | 959,678  | 13,97        | 13 406,70         |
| 27 | K   | 622461281.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková                                                            | m2 | 45,037   | 34,40        | 1 549,27          |
| 28 | K   | 625250241.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 30 mm, zatlkacie kotvy                                              | m2 | 130,064  | 30,38        | 3 951,34          |
| 29 | K   | 625250246.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 80 mm, zatlkacie kotvy                                              | m2 | 45,037   | 38,21        | 1 720,86          |
| 30 | K   | 625250252.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 140 mm, zatlkacie kotvy                                             | m2 | 689,809  | 47,98        | 33 097,04         |
| 31 | K   | 625250243.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, zatlkacie kotvy                                              | m2 | 14,818   | 33,40        | 494,92            |
| 32 | K   | 625250313.S | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm                                                       | m2 | 96,766   | 39,17        | 3 790,32          |
| 33 | K   | 625250586.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, zatlkacie kotvy                       | m2 | 40,392   | 38,56        | 1 557,52          |
| 34 | K   | 625250592.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, zatlkacie kotvy                      | m2 | 2,683    | 51,71        | 138,74            |
| 35 | K   | 625250709.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy                                      | m2 | 78,480   | 66,53        | 5 221,27          |
| 36 | K   | 625250762.S | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm                                                   | m2 | 8,026    | 51,22        | 411,09            |
| 37 | K   | 631315611.S | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm                                                   | m3 | 0,235    | 153,67       | 36,11             |
| 38 | K   | 631319165.S | Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)                       | m3 | 0,235    | 17,33        | 4,07              |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 159,39

|    |   |                |                                                                                                                           |    |           |        |          |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|
| 39 | K | 916561111.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                   | m  | 110,180   | 9,02   | 993,82   |
| 40 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                                          | ks | 112,000   | 2,73   | 305,76   |
| 41 | K | 918101121.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15                              | m3 | 3,305     | 111,12 | 367,25   |
| 42 | K | 941942001.S    | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m                                            | m2 | 840,000   | 2,50   | 2 100,00 |
| 43 | K | 941942801.S    | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m                                          | m2 | 840,000   | 1,91   | 1 604,40 |
| 44 | K | 941942901.S    | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m      | m2 | 6 720,000 | 1,08   | 7 257,60 |
| 45 | K | 941955003.S    | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m                                              | m2 | 39,375    | 9,67   | 380,76   |
| 46 | K | 944944103.S    | Ochranná sieť na boku lešenia                                                                                             | m2 | 840,000   | 2,17   | 1 822,80 |
| 47 | K | 944944803.S    | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia                                                                                  | m2 | 840,000   | 0,91   | 764,40   |
| 48 | K | 953945313.S    | Hliníkový soklový profil šírky 143 mm                                                                                     | m  | 131,555   | 11,19  | 1 472,10 |
| 49 | K | 953995421.S    | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný                                                                           | m  | 454,787   | 3,19   | 1 450,77 |
| 50 | K | 953995427.S    | Dilatačný profil typ E - priebežný                                                                                        | m  | 14,850    | 13,68  | 203,15   |
| 51 | K | 953995406.S    | Okenný a dverový začisťovací profil                                                                                       | m  | 323,410   | 6,18   | 1 998,67 |
| 52 | K | 953995412.S    | Nadokenný profil s priznanou okapničkou                                                                                   | m  | 71,585    | 4,18   | 299,23   |
| 53 | K | 965043441.S    | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 7,125     | 102,82 | 732,59   |
| 54 | K | 968061112.S    | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t                                                   | ks | 6,000     | 0,56   | 3,36     |
| 55 | K | 968061113.S    | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t                                                  | ks | 18,000    | 1,13   | 20,34    |
| 56 | K | 968061125.S    | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                     | ks | 3,000     | 0,91   | 2,73     |
| 57 | K | 968061126.S    | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t                                                    | ks | 2,000     | 1,66   | 3,32     |
| 58 | K | 968062244.S    | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t                                                         | m2 | 1,274     | 8,44   | 10,75    |
| 59 | K | 968062245.S    | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t                                                    | m2 | 10,210    | 5,57   | 56,87    |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 60 | K   | 968062354.S | Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m <sup>2</sup> , -0,07500t | m2 | 0,580    | 17,39        | 10,09             |
| 61 | K   | 968062355.S | Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,06200t | m2 | 1,182    | 10,44        | 12,34             |
| 62 | K   | 968062356.S | Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m <sup>2</sup> , -0,05400t | m2 | 16,000   | 8,65         | 138,40            |
| 63 | K   | 968062455.S | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,08800t                       | m2 | 5,760    | 22,36        | 128,79            |
| 64 | K   | 968062456.S | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m <sup>2</sup> , -0,06700t                      | m2 | 3,154    | 14,91        | 47,03             |
| 65 | K   | 968062745.S | Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo vykladných, -0,02400t                           | m2 | 0,825    | 2,93         | 2,42              |
| 66 | K   | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                   | t  | 20,485   | 30,92        | 633,40            |
| 67 | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                  | t  | 20,485   | 16,57        | 339,44            |
| 68 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      | t  | 204,850  | 0,50         | 102,43            |
| 69 | K   | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                        | t  | 20,485   | 13,95        | 285,77            |
| 70 | K   | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                         | t  | 61,455   | 1,57         | 96,48             |
| 71 | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné                                  | t  | 20,485   | 25,00        | 512,13            |

D 99 Presun hmôt HSV 1 515,83

|    |   |             |                                                                                              |   |        |       |          |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 72 | K | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m | t | 81,147 | 18,68 | 1 515,83 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

D PSV Práce a dodávky PSV 109 406,83

D 712 Izolácie striech 22 981,08

|    |   |                |                                                                                                                     |    |         |       |          |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 73 | K | 712290010.S    | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                                    | m2 | 465,585 | 1,13  | 526,11   |
| 74 | M | 283230007300.S | Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE                                                | m2 | 535,423 | 0,51  | 273,07   |
| 75 | K | 712370360.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM celoplošne lepenou                                | m2 | 465,585 | 18,65 | 8 683,16 |
| 76 | M | 283220002900.S | Strešná hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 - 1,8 mm vystužená skleneným vláknom                                      | m2 | 535,423 | 17,09 | 9 150,38 |
| 77 | K | 712973355.S    | Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam vytvorenie flekov v rohoch                                                | ks | 7,000   | 9,97  | 69,79    |
| 78 | M | 628510001200.S | Páska elastická strešná hydroizolačná na EPDM a kaučukovú fóliu na izoláciu prestupov a rohov š. 230 mm, dl. 30,5 m | m  | 2,100   | 25,36 | 53,26    |
| 79 | K | 712990040.S    | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                               | m2 | 465,585 | 0,77  | 358,50   |
| 80 | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m <sup>2</sup>                                                            | m2 | 535,423 | 1,42  | 760,30   |
| 81 | K | 712990200.S    | Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania                                                          | ks | 111,000 | 3,81  | 422,91   |
| 82 | M | 283220002900.S | Strešná hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 - 1,8 mm vystužená skleneným vláknom                                      | m2 | 2,185   | 17,09 | 37,34    |
| 83 | K | 712991030.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie                  | m  | 10,500  | 13,90 | 145,95   |
| 84 | M | 607260000300.S | Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm                                                                                       | m2 | 4,649   | 11,96 | 55,60    |
| 85 | M | 2832990680.R   | Kotviaca technika - turbošrób universal                                                                             | ks | 26,000  | 0,48  | 12,48    |
| 86 | K | 712991040.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie                  | m  | 78,350  | 13,91 | 1 089,85 |
| 87 | M | 607260000300.S | Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm                                                                                       | m2 | 48,577  | 11,96 | 580,98   |
| 88 | M | 2832990680.R   | Kotviaca technika - turbošrób universal                                                                             | ks | 282,000 | 0,48  | 135,36   |
| 89 | K | 998712202.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                         | %  | 225,121 | 2,78  | 626,04   |

D 713 Izolácie tepelné 36 334,33

|    |   |                |                                                                                                              |    |         |       |          |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 90 | K | 713111111.S    | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne                                     | m2 | 137,207 | 1,95  | 267,55   |
| 91 | M | 631650001400.S | Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm pre šikmé strechy                                                             | m2 | 139,951 | 10,63 | 1 487,68 |
| 92 | K | 713111132.S    | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá | m2 | 137,207 | 2,72  | 373,20   |
| 93 | M | 631440004600.S | Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky                   | m2 | 139,951 | 32,19 | 4 505,02 |
| 94 | K | 713131111.S    | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pribíťm na konštrukciu                                      | m2 | 6,942   | 2,99  | 20,76    |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 95  | M   | 631440004000.S | Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky                                          | m2 | 7,081    | 17,01        | 120,45            |
| 96  | K   | 713131143.S    | Montáž parotesnej fólie na steny                                                                                                    | m2 | 3,471    | 2,25         | 7,81              |
| 97  | M   | 283230006700.S | Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2) | m2 | 3,992    | 2,79         | 11,14             |
| 98  | K   | 713141165.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny                                                  | m  | 78,350   | 1,71         | 133,98            |
| 99  | M   | 631490000200.S | Atikový klin z minerálnej vlny 80x80x1000 mm, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom      | m  | 79,917   | 3,62         | 289,30            |
| 100 | K   | 713141250.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne                                     | m2 | 283,819  | 2,98         | 845,78            |
| 101 | M   | 523571         | Tepelné izolácie ploché strechy SMARTroof Top, minerálna izolácia - doska, 70 kPa 30x1200x2000                                      | m2 | 578,991  | 13,19        | 7 636,89          |
| 102 | K   | 713142155.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením                              | m2 | 428,015  | 8,55         | 3 659,53          |
| 103 | M   | 6313670616N    | PURENFD-L 022 doska z polyuretánovej peny, hrúbka 100mm, ploché strechy, ISOVER                                                     | m2 | 289,495  | 33,86        | 9 802,30          |
| 104 | M   | 6313670617N    | PURENFD-L 022 doska z polyuretánovej peny, hrúbka 120mm, ploché strechy, ISOVER                                                     | m2 | 147,080  | 40,63        | 5 975,86          |
| 105 | K   | 713144020.S    | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla                                                                           | m2 | 37,570   | 13,88        | 521,47            |
| 106 | M   | 283720003600   | Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 50 mm, ISOVER                                                                                    | m2 | 38,321   | 4,54         | 173,98            |
| 107 | K   | 998713202.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                  | %  | 360,771  | 1,39         | 501,63            |

#### D 761

#### Konštrukcie sklobetónové

|     |   |             |                                                                                        |    |       |        |        |
|-----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 108 | K | 761623111.S | Sklobetónové okná jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké vef. 190x190x80 mm | m2 | 0,825 | 262,96 | 216,94 |
| 109 | K | 998761102.S | Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                | t  | 0,052 | 41,86  | 2,18   |

#### D 762

#### Konštrukcie tesárske

|     |   |              |                                                                                           |    |         |        |          |
|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 110 | K | 762341003.S  | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou | m2 | 31,425  | 6,22   | 195,46   |
| 111 | M | 6051506902.R | Hranol mäkké rezivo - hranolček pre kontra-latovanie 50x60mm                              | m3 | 0,147   | 378,35 | 55,62    |
| 112 | K | 762341004.S  | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz             | m2 | 31,425  | 6,06   | 190,44   |
| 113 | M | 6054100002.R | Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené š. 100-150 mm, dl. 4000-6000 mm          | m3 | 0,830   | 328,14 | 272,36   |
| 114 | K | 762431500.S  | Montáž obloženia stien, podkladový rošt                                                   | m  | 13,884  | 2,71   | 37,63    |
| 115 | M | 6051400001.R | Lišty zo smreku akosť I, prierez do 10 cm2, dl. 4000-6500 mm                              | m3 | 0,075   | 348,26 | 26,12    |
| 116 | K | 762810023.S  | Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 15 mm       | m2 | 137,207 | 16,43  | 2 254,31 |
| 117 | K | 762895000.S  | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky                 | m3 | 2,133   | 4,85   | 10,35    |
| 118 | K | 998762202.S  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                            | %  | 30,627  | 4,47   | 136,88   |

#### D 764

#### Konštrukcie klampiarske

|     |   |             |                                                                                                 |    |         |       |          |
|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 119 | K | 764171101.S | Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°                        | m2 | 189,170 | 36,50 | 6 904,71 |
| 120 | K | 764171231.S | Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°                            | m  | 16,800  | 10,82 | 181,78   |
| 121 | K | 764171241.S | Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy do 30°                         | m  | 39,340  | 20,56 | 808,83   |
| 122 | K | 764171254.S | Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°        | m  | 17,850  | 21,53 | 384,31   |
| 123 | K | 764312822.S | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t                    | m2 | 186,530 | 2,45  | 457,00   |
| 124 | K | 764351810.S | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m  | 98,750  | 1,32  | 130,35   |
| 125 | K | 764352425.S | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm                 | m  | 19,400  | 37,06 | 718,96   |
| 126 | K | 764352427.S | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm                 | m  | 92,300  | 39,50 | 3 645,85 |
| 127 | K | 764359411.S | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm             | ks | 4,000   | 33,66 | 134,64   |
| 128 | K | 764359412.S | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm      | ks | 11,000  | 33,81 | 371,91   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 129 | K   | 764394255.S    | Podkladový pás z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm, hr. plechu 0,8 mm                          | m  | 52,920   | 13,93        | 737,18            |
| 130 | K   | 764410420.S    | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 180 mm                       | m  | 2,650    | 12,45        | 32,99             |
| 131 | K   | 764410440.S    | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm                       | m  | 3,630    | 17,32        | 62,87             |
| 132 | K   | 764410450.S    | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 365 mm                       | m  | 15,765   | 21,40        | 337,37            |
| 133 | K   | 764410460.S    | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 415 mm                       | m  | 5,450    | 25,00        | 136,25            |
| 134 | K   | 764410470.S    | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 465 mm                       | m  | 30,700   | 30,49        | 936,04            |
| 135 | M   | 611560000800.S | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech | ks | 90,000   | 0,51         | 45,90             |
| 136 | K   | 764410850.S    | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                               | m  | 54,525   | 1,77         | 96,51             |
| 137 | K   | 764430430.S    | Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 410 mm                   | m  | 10,500   | 25,78        | 270,69            |
| 138 | K   | 764430450.S    | Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm                   | m  | 78,350   | 36,18        | 2 834,70          |
| 139 | K   | 764430840.S    | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t                                     | m  | 88,850   | 1,76         | 156,38            |
| 140 | K   | 764451804.S    | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t                                   | m  | 50,400   | 1,32         | 66,53             |
| 141 | K   | 764454434.S    | Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm       | ks | 29,000   | 8,48         | 245,92            |
| 142 | M   | 553440048300.S | Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 80 mm                                                            | ks | 7,000    | 5,49         | 38,43             |
| 143 | M   | 553440004200.S | Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 120 mm                                                           | ks | 22,000   | 14,93        | 328,46            |
| 144 | K   | 764454452.S    | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm                                     | m  | 6,400    | 32,32        | 206,85            |
| 145 | K   | 764454454.S    | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm                                    | m  | 44,000   | 48,57        | 2 137,08          |
| 146 | K   | 764731112.S    | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 200 mm                                 | m  | 88,850   | 19,83        | 1 761,90          |
| 147 | K   | 764752171.S    | Montáž zachytávača nečistôt plastového vo farbe, priemer do 100 mm                                           | ks | 11,000   | 4,98         | 54,78             |
| 148 | M   | 286630055900.S | Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125/110, PP, priamy                                                 | ks | 11,000   | 21,98        | 241,78            |
| 149 | K   | 998764202.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                      | %  | 246,352  | 1,89         | 464,87            |

D 765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

271,79

|     |   |             |                                                                        |    |        |      |        |
|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 150 | K | 765901611.S | Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4 | m2 | 31,425 | 8,19 | 257,37 |
| 151 | K | 998765201.S | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m                 | %  | 2,593  | 5,56 | 14,42  |

D 766

Konštrukcie stolárske

12 709,89

|     |   |                |                                                                                                                                      |    |        |        |          |
|-----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 152 | K | 766621400.S    | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                                                    | m  | 76,230 | 16,28  | 1 241,02 |
| 153 | M | 283290008200.S | Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru | m  | 80,842 | 1,70   | 137,43   |
| 154 | M | 283290008800.S | Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru | m  | 80,842 | 1,70   | 137,43   |
| 155 | M | 6114117100.R   | Plastové okno 1450/400 mm dvojkrídlové otváracé, sklopné, izolačné dvojsklo, s drôtenou vložkou, a mliečnou fóliou, biele            | ks | 1,000  | 214,51 | 214,51   |
| 156 | M | 6114112900.R   | Plastové okno 1100/1400 mm jednokrídlové otváracé-sklopné, izolačné dvojsklo, biele                                                  | ks | 4,000  | 318,46 | 1 273,84 |
| 157 | M | 6114122000.R   | Plastové okno 1700/2200 mm s nadsvetlíkom, dvojkrídlové otváracé, otváracé-sklopné, izolačné dvojsklo, biele                         | ks | 3,000  | 348,01 | 1 044,03 |
| 158 | M | 6114120400.R   | Plastové okno 1540/1550 mm dvojkrídlové otváracé, otváracé-sklopné, izolačné dvojsklo, biele                                         | ks | 2,000  | 343,78 | 687,56   |
| 159 | M | 6114117101.R   | Plastové okno 985/1200 mm dvojkrídlové otváracé, otváracé-sklopné, izolačné dvojsklo, biele                                          | ks | 1,000  | 298,11 | 298,11   |
| 160 | M | 6114111200.R   | Plastové okno 1090 / 700 mm jednokrídlové sklopné, izolačné dvojsklo, biele                                                          | ks | 1,000  | 218,52 | 218,52   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 161 | M   | 6114112000.R   | Plastové okno 1100/1500 mm jednokridlové otvárate izolačné dvojsklo, biele                                                              | ks | 1,000    | 348,21       | 348,21            |
| 162 | M   | 6114115100.R   | Plastové okno 1460/ 350 mm jednokridlové sklopné, izolačné dvojsklo, biele                                                              | ks | 1,000    | 300,57       | 300,57            |
| 163 | K   | 766641071.S    | Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                                            | m  | 25,000   | 18,50        | 462,50            |
| 164 | M   | 283290008200.S | Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filisová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru   | m  | 26,513   | 1,70         | 45,07             |
| 165 | M   | 283290008800.S | Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-filisová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 26,513   | 1,70         | 45,07             |
| 166 | M   | 6114122300.R   | Plastové dvere jednokridlové 900/2000 mm                                                                                                | ks | 1,000    | 1 013,14     | 1 013,14          |
| 168 | M   | 6114122500.R   | Plastové dvere dvojkrídlové 1460/2160 mm                                                                                                | ks | 1,000    | 2 581,43     | 2 581,43          |
| 167 | M   | 6114122400.R   | Plastové dvere 990/2000 mm                                                                                                              | ks | 2,000    | 1 013,14     | 2 026,28          |
| 169 | K   | 766694141.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                                                     | ks | 1,000    | 8,73         | 8,73              |
| 170 | M   | 611560000400.S | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela                                                                       | m  | 0,985    | 17,46        | 17,20             |
| 171 | M   | 611560000800.S | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech                            | ks | 1,000    | 0,51         | 0,51              |
| 172 | K   | 766694142.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                                                   | ks | 11,000   | 11,51        | 126,61            |
| 173 | M   | 611560000400.S | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela                                                                       | m  | 13,680   | 17,46        | 238,85            |
| 174 | M   | 611560000800.S | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech                            | ks | 11,000   | 0,51         | 5,61              |
| 175 | K   | 766694143.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm                                                                   | ks | 3,000    | 15,41        | 46,23             |
| 176 | M   | 611560000400.S | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela                                                                       | m  | 5,100    | 17,46        | 89,05             |
| 177 | M   | 611560000800.S | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech                            | ks | 3,000    | 0,51         | 1,53              |
| 178 | K   | 998766202.s    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                   | %  | 126,925  | 0,79         | 100,85            |

|       |   |                              |                                                                                       |    |        |        |          |
|-------|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| D 767 |   | Konštrukcie doplnkové kovové |                                                                                       |    |        |        | 8 265,22 |
| 179   | K | 767662110.S                  | Montáž mreží pevných skrutkovaním                                                     | m2 | 39,690 | 16,35  | 648,93   |
| 180   | M | 5534666.R                    | Bezpečnostné mreže                                                                    | m2 | 39,690 | 179,27 | 7 115,23 |
| 181   | K | 767722813.R                  | Demontáž mreží predsadených zváraných, -0,01800t                                      | m2 | 39,690 | 10,33  | 410,00   |
| 182   | K | 998767202.S                  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 83,355 | 1,09   | 91,06    |

|       |   |                                     |                                                                                                     |    |       |       |        |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| D 769 |   | Montáž vzduchotechnických zariadení |                                                                                                     |    |       |       | 299,13 |
| 183   | K | 769035039.S                         | Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2                                             | ks | 4,000 | 8,67  | 34,68  |
| 184   | M | 429720213200.S                      | Mriežka hliníková, nepriehľadná so skrutkami, rozmery šxv 625x325 mm so sitom s pozinkovaného drôtu | ks | 4,000 | 60,73 | 242,92 |
| 185   | K | 767584811.S                         | Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t                                                       | ks | 4,000 | 4,06  | 16,24  |
| 186   | K | 998769203.S                         | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m          | %  | 2,959 | 1,79  | 5,29   |

|       |   |                            |                                                                                                                     |    |        |      |        |
|-------|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| D 784 |   | Dokončovacie práce - maľby |                                                                                                                     |    |        |      | 215,28 |
| 187   | K | 784410100.S                | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                    | m2 | 47,734 | 1,42 | 67,78  |
| 188   | K | 784452371.S                | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 47,734 | 3,09 | 147,50 |

|     |  |                   |  |  |  |  |          |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|----------|
| D M |  | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 4 261,03 |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|----------|

|        |  |                |  |  |  |  |          |
|--------|--|----------------|--|--|--|--|----------|
| D 21-M |  | Elektromontáže |  |  |  |  | 4 261,03 |
|--------|--|----------------|--|--|--|--|----------|

|     |   |                |                                                                                             |     |         |        |        |
|-----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 189 | K | 2100100012     | Demontáž a spätná montáž televíznych, satelitných antén, spínače 230V, svetidlá, skrinku RE | sub | 1,000   | 397,27 | 397,27 |
| 190 | K | 210201922.S    | Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg                                              | ks  | 7,000   | 11,97  | 83,79  |
| 191 | K | 210220001.S    | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10                                     | m   | 202,100 | 3,27   | 660,87 |
| 192 | M | 354410054700.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm                                                             | kg  | 81,648  | 2,25   | 183,71 |
| 193 | K | 210220103.S    | Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25                          | ks  | 111,000 | 2,54   | 281,94 |



| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 194 | M   | 354410035400.S | Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22                     | ks | 111,000  | 1,10         | 122,10            |
| 195 | M   | 354410067000.S | Tesniaci set                                                                             | ks | 111,000  | 1,59         | 176,49            |
| 196 | K   | 210220107.S    | Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády                                            | ks | 38,000   | 4,24         | 161,12            |
| 197 | M   | 354410034300.S | Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4                               | ks | 38,000   | 1,21         | 45,98             |
| 198 | M   | 311310008530.S | Hmoždinka 12x180 rámová KPR                                                              | ks | 38,000   | 0,22         | 8,36              |
| 199 | K   | 210220111.S    | Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16                                              | ks | 17,000   | 2,54         | 43,18             |
| 200 | M   | 354410033800.S | Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16                                   | ks | 17,000   | 2,72         | 46,24             |
| 201 | K   | 210220206.S    | Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30                                                   | ks | 7,000    | 11,75        | 82,25             |
| 202 | M   | 354410023300.S | Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 30, d 25 mm                    | ks | 7,000    | 38,56        | 269,92            |
| 203 | K   | 210220230.S    | Ochranná strieška FeZn                                                                   | ks | 14,000   | 3,05         | 42,70             |
| 204 | M   | 354410025000.S | Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 02                                             | ks | 7,000    | 2,69         | 18,83             |
| 205 | M   | 354410025100.S | Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04                                            | ks | 7,000    | 2,70         | 18,90             |
| 206 | K   | 210220240.S    | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ                                          | ks | 7,000    | 3,64         | 25,48             |
| 207 | M   | 354410001700.S | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02                                           | ks | 7,000    | 1,82         | 12,74             |
| 208 | K   | 210220241.S    | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS                                          | ks | 11,000   | 3,64         | 40,04             |
| 209 | M   | 354410002500.S | Svorka FeZn krížová označenie SK                                                         | ks | 11,000   | 1,21         | 13,31             |
| 210 | K   | 210220243.S    | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                | ks | 16,000   | 2,54         | 40,64             |
| 211 | M   | 354410003400.S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou                                | ks | 16,000   | 0,66         | 10,56             |
| 212 | K   | 210220246.S    | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO                                                         | ks | 10,000   | 3,64         | 36,40             |
| 213 | M   | 354410004200.S | Svorka FeZn odkvapová označenie SO                                                       | ks | 10,000   | 1,51         | 15,10             |
| 214 | K   | 210220247.S    | Svorka FeZn skúšobná SZ                                                                  | ks | 10,000   | 3,64         | 36,40             |
| 215 | M   | 354410004300.S | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ                                                        | ks | 10,000   | 1,80         | 18,00             |
| 216 | K   | 210220260.S    | Ochranný uholník FeZn OU                                                                 | ks | 10,000   | 15,45        | 154,50            |
| 217 | M   | 354410053400.S | Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m                                                   | ks | 10,000   | 7,79         | 77,90             |
| 218 | K   | 210220265.S    | Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU                                          | ks | 20,000   | 5,66         | 113,20            |
| 219 | M   | 354410054050.S | Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4                 | ks | 20,000   | 2,81         | 56,20             |
| 220 | M   | 311310008530.S | Hmoždinka 12x180 rámová KPR                                                              | ks | 20,000   | 0,22         | 4,40              |
| 221 | K   | 210964353.S    | Demontáž na spätnú montáž - svetidla exteriérového na stenu do 2 kg vrátane odpojenia    | ks | 7,000    | 7,86         | 55,02             |
| 222 | K   | 210964801.S    | Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t                   | m  | 202,100  | 1,29         | 260,71            |
| 223 | K   | 210964823.S    | Demontáž - podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25 -0,00036 t | ks | 111,000  | 0,86         | 95,46             |
| 224 | K   | 210964825.S    | Demontáž - podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t                    | ks | 38,000   | 0,86         | 32,68             |
| 225 | K   | 210964831.S    | Demontáž - podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16 -0,00056 t                        | ks | 17,000   | 0,99         | 16,83             |
| 226 | K   | 210964844.S    | Demontáž - zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 -0,01135 t            | ks | 7,000    | 3,59         | 25,13             |
| 227 | K   | 210964862.S    | Demontáž - svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS -0,00032 t                    | ks | 11,000   | 1,44         | 15,84             |
| 228 | K   | 210964864.S    | Demontáž - svorka FeZn spojovacia SS -0,00016 t                                          | ks | 16,000   | 0,99         | 15,84             |
| 229 | K   | 210964867.S    | Demontáž - svorka FeZn na odkvapový žľab SO -0,00029 t                                   | ks | 10,000   | 1,44         | 14,40             |
| 230 | K   | 210964868.S    | Demontáž - svorka FeZn skúšobná SZ -0,00024 t                                            | ks | 10,000   | 1,44         | 14,40             |
| 231 | K   | 210964881.S    | Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t                                           | ks | 10,000   | 6,10         | 61,00             |
| 232 | K   | 210964883.S    | Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t                      | ks | 20,000   | 2,76         | 55,20             |
| 233 | K   | REV22          | Revízia bleskozvodu                                                                      | ks | 1,000    | 300,00       | 300,00            |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

Objekt:

**SO-02 - Strop v kotolni -KZS02**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obecný úrad Uhorská Ves, Uhorská Ves 53

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

Projektant:

HLINA a spol, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 571 698

IČ DPH:

SK2023522094

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |              |             |                 |
|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              |             | <b>5 601,83</b> |
|                     | Základ dane  | Sadzba dane | Výška dane      |
| DPH základná        | 0,00         | 23,00%      | 0,00            |
| znižená             | 5 601,83     | 23,00%      | 1 288,42        |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v EUR</b> |             | <b>6 890,25</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Merate, s.r.o.  
Starý trh 65, 060 01 Kežmarok  
IČO: 46571698 DIČ: 2023522094  
IČ DPH: SK2023522094

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany  
Objekt: SO-02 - Strop v kotolni -KZS02

Miesto:   
Objednávateľ: Obecný úrad Uhorská Ves, Uhorská Ves 53  
Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

Dátum: 00.01.1900  
Projektant: HLINA a spol, s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
|                                         | 5 601,83 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 5 270,29 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 4 875,88 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 294,29   |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 100,12   |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 331,54   |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby        | 331,54   |

## ROZPOČET

Stavba:

## Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

Objekt:

## SO-02 - Strop v kotolni -KZS02

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Obecný úrad Uhorská Ves, Uhorská Ves 53

Projektant: HLINA a spol, s.r.o.

Zhotovitel': Merate s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

**5 601,83**

|   |     |                     |          |
|---|-----|---------------------|----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 5 270,29 |
|---|-----|---------------------|----------|

|     |                                    |          |
|-----|------------------------------------|----------|
| D 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 4 875,88 |
|-----|------------------------------------|----------|

|   |   |             |                                                                       |    |        |      |        |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 1 | K | 611460124.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery | m2 | 73,025 | 3,55 | 259,24 |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

|   |   |             |                                                                     |    |        |       |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 2 | K | 611460385.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm | m2 | 73,025 | 13,23 | 966,12 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

|   |   |             |                                                                                                                    |    |        |      |        |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 3 | K | 625250121.S | Priplatek za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm | m2 | 73,025 | 3,16 | 230,76 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

|   |   |             |                                                                              |    |        |       |          |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 4 | K | 625250704.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 73,025 | 46,83 | 3 419,76 |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

|   |   |                                     |        |
|---|---|-------------------------------------|--------|
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 294,29 |
|---|---|-------------------------------------|--------|

|   |   |             |                                                                      |    |        |      |        |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 5 | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomôcné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 73,025 | 4,03 | 294,29 |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

|      |                 |        |
|------|-----------------|--------|
| D 99 | Presun hmôt HSV | 100,12 |
|------|-----------------|--------|

|   |   |             |                                                                                              |   |       |       |        |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 6 | K | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 5,371 | 18,64 | 100,12 |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

|   |     |                     |        |
|---|-----|---------------------|--------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 331,54 |
|---|-----|---------------------|--------|

|   |     |                            |        |
|---|-----|----------------------------|--------|
| D | 784 | Dokončovacie práce - maľby | 331,54 |
|---|-----|----------------------------|--------|

|   |   |             |                                                                  |    |        |      |        |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 7 | K | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 73,025 | 1,42 | 103,70 |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

|   |   |             |                                                                                                                                      |    |        |      |        |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 8 | K | 784452471.S | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 73,025 | 3,12 | 227,84 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|









## Zoznam subdodávateľov

**Názov zákazky:** Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

**Názov uchádzača:** Merate s.r.o.

- ☒ subdodávatelia sa nebudú podieľať na plnení zákazky a celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami
- ☐ na plnení zákazky sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

| Názov a identifikačné údaje subdodávateľa: | Podiel zákazky: | Predmet subdodávky: |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                            |                 |                     |
|                                            |                 |                     |
|                                            |                 |                     |

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v bode 11 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Merate, s.r.o.  
 Starý trh 65, 060 01 Kežmarok  
 IČO: 46571698 DIČ: 2023522094  
 IČ DPH: SK2023522094

Peter Jeleňák, konateľ spoločnosti  
 Merate s.r.o.

