56/2026

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva**")

Článok č. 1
ZLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ:**

Obchodné meno:	Obec Uhorská Ves
Sídlo:	Uhorská Ves 53, 032 03 Liptovský Ján
Zastúpený:	Vladimír Multáň – starosta obce
IBAN:	SK29 0200 0000 0000 2512 8342
IČO:	00315818
DIČ:	2020581684
e-mail:	starosta@uhorskaves.sk

Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Vladimír Multáň, +421 918 840 206
Zodpovedná osoba v stavebných veciach: Vladimír Multáň, +421 918 840 206

(ďalej len „**objednávateľ**")

1.2 **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	**BAJU – Elektro, s.r.o.**
Sídlo:	Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok
Registrácia:	OR SR Žilina, oddiel Sro, vl. č. 68252/L
Zastúpený :	Barbora Kazániová
IBAN:	SK09 1100 0000 0029 4106 1779
IČO/DIČ:	51024756/ 2120558352
IČ DPH:	SK2120558352
Tel:	+ 421 944 635 389
e-mail:	baju.elektro.s.r.o.@gmail.com

Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Barbora Kazániová, konateľka
Zodpovedná osoba v stavebných veciach: Juraj Kazáni, +421 944 635 389

(ďalej len „**zhotovitel**")

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ po vzájomnej dohode uzatvorili v súlade s podmienkami obchodného zákonníka nasledovnú zmluvu:

Článok č. 2
PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka na dodanie stavebných prác a dodávok tovaru, ktorá bola predložená v postupe verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov

v platnom znení. Cenová ponuka - kalkulácia ceny spracovaná formou výkaz výmeru prác a dodávok tovaru tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované podľa § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2026/646 pre projekt s názvom: *„ Výmena a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Uhorská Ves"* a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

2.3 Názov stavby: **" *Výmena a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Uhorská Ves*"**

2.4 Miesto stavby: k.ú. Obec Uhorská Ves, okres Liptovský Mikuláš.

2.5 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy o dielo.

2.6 Začatie stavebných prác: do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska.

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 6 týždňov odo dňa začatia stavebných prác.

Článok č. 3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas uskutočniť dielo (stavebné práce) *" Výmena a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Uhorská Ves""* v k. ú. Uhorská Ves v súlade s cenovou ponukou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s.tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu a prevzatiu diela. Stavebné práce budú realizované v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou EL-PLYN, s. r. o., Bešeňová 203, 034 83, IČO: 54376637, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ján Božek, SKSI 6493*I4.

3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s rozsahom stavebných prác v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jeho základe predložil objednávateľovi v rámci konaného verejného obstarávania na predmetnú stavbu cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazov výmer tvoriacich prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.2 a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.

3.4 V prípade, ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do troch pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonaní diela.

Článok č. 4
ČAS PLNENIA

4.1 Pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia celého diela platí termín: **v zmysle bodu 2.7 tejto zmluvy.**

4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ alebo vyššia moc sa pripočíta k času plnenia podľa čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby obidvoma zmluvnými stranami.

4.5 Odovzdanie diela objednávateľovi bude potvrdené podpísaním protokolu o odovzdaní diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa alebo ich zástupcov (ďalej aj len „protokol o odovzdaní diela"). Protokol o odovzdaní diela pripraví zhotoviteľ, pričom objednávateľa na odovzdanie diela vyzve minimálne tri dni vopred. Pri odovzdaní diela sa uskutoční odborná prehliadka diela, ktorej sú zmluvné strany povinné sa zúčastniť.

4.6 Pokiaľ zhotoviteľ dokončí dielo a pripraví ho na odovzdanie skôr, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

4.7 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia užívaniu diela, ak sa v protokole o odovzdaní diela dohodne termín ich odstránenia.

4.8 Zhotoviteľ je povinný v protokole uvedené vady a nedorobky odstrániť v dohodnutých termínoch.

4.9 Zhotoviteľ má nárok na zmenu termínu v nasledovných prípadoch:

- ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá bráni postupu prác,
- z dôvodu rozhodnutia orgánov štátnej správy,
- z dôvodu zastavenia prác zo strany objednávateľa alebo zhotoviteľa podľa zmluvy,
- z dôvodu porušenia zmluvy zo strany objednávateľa,
- z dôvodu zmeny diela, z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok alebo zásahu vyššej moci

Článok č. 5
CENA

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu dohodnutom čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna, zahrňujúca všetky vedľajšie náklady spojené s požadovanou dopravou a inštaláciou stavebných prvkov, ktoré sú preukázané cenovou kalkuláciou podľa výkazu výmeru prác a dodávok.

5.2 Cena za zhotovenie diela je:

Názov diela	Výmena a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Uhorská Ves
Celková cena bez DPH v EUR	30 578, 31 €
23% DPH v EUR	7 033,01 €
CENA CELKOM s DPH v EUR	**37 611,32 €**

Slovom: tridsaťsedemtisícšesťstojedenásť eur a trdisaťdva centov

V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dodanie a montáž prvkov a revízna správa.

5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

5.4 Za práce, ktoré je nevyhnuté pri realizácii diela vykonať a nie sú súčasťou ceny, t. j. nie sú popísané vo výkaze výmer, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu, ak sú tieto práce vopred

objednávateľom odsúhlasené a je dohodnutá ich cena. V prípade, ak sa bude jednať o práce alebo dodávky už nacenené, jednotkové ceny naviac prác nemôžu prevýšiť ponúknutú cenu. Spolu s informáciou o potrebe naviac prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi spolu s cenovou ponukou pred ich začatím. Práce sa môžu vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom, čo musí byť predmetom písomného dodatku tejto zmluvy.

5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez ich odsúhlasenia objednávateľom, t. j. inak ako v ods. 5.5. dohodnutom postupe nie je objednávateľ povinný akceptovať a zaplatiť.

5.6 Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.

Článok č. 6
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na mesačnej fakturácii.

6.2 Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá poverenou osobou objednávateľa a dátum prevzatia bude potvrdený jej podpisom. Prílohou každej faktúry bude súpis vykonaných a odsúhlasených prác.

6.3 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky, že rozsah fakturovaných prác a dodávok bol objednávateľom v zmysle bodu 6.2. odsúhlasený.

6.4 Objednávateľ skontroluje úplnosť a správnosť údajov uvedených vo faktúre najneskôr v lehote jej splatnosti a v prípade zistených nedostatkov, ktoré nie je možné opraviť alebo doplniť vráti faktúru k prepracovaniu. Počas tejto doby lehota splatnosti neplynie.

6.5 Zhotoviteľ po ukončení diela vystaví konečnú faktúru najskôr v deň podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu. V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, ktoré nebudú brániť prevzatiu stavby ako celku a v protokole sa dohodne lehota na ich odstránenie má objednávateľ nárok na zadržanie úhrady v primeranej výške dohodnutej v protokole. V takomto prípade úhradu zrealizuje do 3 dní od odstránenia predmetných vád a nedostatkov.

Článok č. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

7.2 Zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok, odstraňovaní vád, zastupovanie objednávateľa pri preberacom konaní diela zabezpečuje: **Vladimír Multáň**

7.3 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho na stavbe: **Štefan Tropek**

7.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného povolenia, ak bolo vydané a projektovú dokumentáciu.

7.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ, ktorý si tieto siete vytýči pred začatím stavebných prác na svoje náklady.

7.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie vytýčených podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.

7.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, atď.

7.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.9 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa.

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a doklad o zneškodnení resp. využití odpadu predloží pri preberaní a odovzdaní stavby.

7.11 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.

7.12 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Podmienky vedenia stavebného denníka budú prerokované na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť v ňom všetky záznamy.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ v danej lehote na kontrolu nedôvodne nedostaví a bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, vykoná sa tak na náklady Objednávateľa. Avšak, ak sa pri kontrole zistí, že práce neboli vykonané riadne, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.

7.14 Ak zhotoviteľovi vlastnou činnosťou z materiálov a surovín, ktoré doviezol do areálu objednávateľa a použil pri realizácii prác podľa tejto zmluvy vzniknú odpady, vystupuje zhotoviteľ ako pôvodca odpadu a je povinný s takto vzniknutými odpadmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi pre oblasť nakladania s odpadmi a pre oblasť ochrany životného prostredia a znášať všetky dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností uložených právnymi predpismi.

7.15 O dokončení a odovzdaní diela sa vyhotoví protokol o odovzdaní diela. V prípade, že objednávateľ pri preberaní diela zistí vady alebo nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela, dielo sa neprevezme až do doby ich odstránenia. Táto skutočnosť sa zapíše do stavebného denníka spolu s lehotou na odstránenie zistených vád a nedostatkov.

7.16 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený a protokol bude objednávateľom podpísaný až po dodaní nasledujúcej dokumentácie:

- Stavebný denník
- Fotodokumentácia realizácie stavby
- Certifikáty, Prehlásenia o zhode, atesty, záručné listy v slovenskom prípadne českom jazyku
- Doklad o nakladaní so vzniknutými odpadmi
- Revízna správa
- Ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky

Článok č. 8
VÝROBNÉ PODKLADY

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.

8.2 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

Článok č. 9
ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve v súlade s platnými technickými normami. Zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sú dôsledkom jeho činnosti.

9.2 Záručná doba na dielo je dohodnutá v dĺžke 60-tich mesiacov s výnimkou zariadení, mechanických a elektrických častí diela, pre ktoré platia záruky stanovené ich výrobcami alebo dodávateľov, pričom ich zoznam bude uvedený v protokole o odovzdaní diela. Záručná doba na dielo začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

9.3 Nároky zo zodpovednosti za vady diela musia byť uplatnené v dohodnutej záručnej dobe.

9.4 Objednávateľ písomne oznámi (reklamuje) zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu zistené vady diela, pričom v reklamácii vady popíše tak, aby boli zrozumiteľné a jednoznačné, prípadne ich preukáže aj fotodokumentáciou.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na obhliadku reklamovanej vady diela najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia oznámenia. Ak zhotoviteľ na uplatnenú reklamáciu v tejto lehote nereaguje, má sa za to, že reklamácia je oprávnená.

9.6 Zmluvné strany si dohodnú lehotu a spôsob odstránenia reklamovaných vád. V prípade, ak k dohode nedôjde, je zhotoviteľ je povinný začať vykonávať záručnú opravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich kalendárnych dní od uplatnenia záruky a ukončiť ju v lehote primeranej jej náročnosti.

9.7 V prípade vady diela majúcej havarijný charakter je zhotoviteľ povinný nastúpiť na obhliadku a začať odstraňovanie vady do 24 hodín od jej ohlásenia.

9.8 V prípade opodstatnenej reklamácie diela uskutočnenej v súlade s reklamačnými podmienkami dohodnutými v tejto zmluve všetky náklady spojené s reklamačným konaním ako aj náklady na odstránenie vád diela znáša zhotoviteľ.

9.9 Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie diela spôsobené jeho bežným, t.j. obvyklým užívaním, ďalej na vady diela preukázateľne spôsobené jeho nesprávnym užívaním, ďalej na vady diela spôsobené násilným poškodením ako aj na vady preukázateľne spôsobené zásahom do diela objednávateľom, o ktorom zhotoviteľa neinformoval, resp. nebol s ním písomne odsúhlasený. Tiež sa nevzťahuje na vady diela, ktorých príčina, čo i len s časti vyplýva z podkladov, za ktoré zodpovedá objednávateľ.

9.10 Komunikačným jazykom počas záručného servisu je jazyk slovenský alebo český.

Článok č. 10
PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy po dohodnutom termíne, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý deň omeškania so splatnosťou 14-tich dní od jej uplatnenia. Od práva na uplatnenie pokuty objednávateľ upustí, ak zhotoviteľ preukáže, že omeškanie nezavinil, napr. ak nie z jeho viny meškajú dodávky v diele zabudovaných materiálov.

10.2 Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb zhotoviteľovi, môže si zhotoviteľ voči objednávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z neuhradenej čiastky, za každý, čo i len začatý deň omeškania prípadne úrok z omeškania v súlade s osobitným predpisom (§ 369 a nasl. Obchodného zákonníka).

10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni riadne uplatnené vady diela v termíne podľa čl. 9.6 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 20 € za každý

deň omeškania oneskoreného nástupu. Nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobene porušením uvedenej povinnosti zostáva zachovaný.

Článok č. 11
PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, SUDODÁVATELIA

11.1 Prevod práv a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z nej vyplývajúcich inému, a to aj v časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastnými kapacitami. V prípade, že práce bude vykonávať v subdodávke, je povinný o tom informovať objednávateľa. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.

11.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť zástupcov objednávateľa so zástupcami subdodávateľa.

11.4 Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

11.5 V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

11.6 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 12
ZÁSTUPCOVIA ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

12.1 Zodpovední zástupcova zhotoviteľa okrem zástupcov uvedených v Článku 1 tejto zmluve sú: stavbyvedúci

12.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom alebo českom.

Článok č. 13
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

13.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody vzniknuté počas výstavby a nenesie za dielo žiadnu zodpovednosť až do doby riadneho prevzatia diela.

Článok č. 14
RIEŠENIE SPOROV

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 15
VYŠŠIA MOC

15.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna, mobilizácia, živel, opatrenia súvisiace so zabránením šírenia vírusu COVID 19.

15.2 Štrajk zamestnancov zhotoviteľa, prípadne zamestnancov jeho poddodávateľov sa pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc nepovažuje.

Článok č. 16
OSTATNÉ USTANOVENIA

16.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.

16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.

16.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

16.5 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi štatutárnych zástupcov obidvoch zmluvných strán.

Článok č. 17
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:

a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,

b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

17.2 Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany

adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na korešpondenčnú známu adresu zmluvnej strany.

17.3 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje ak:

i. omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy o viac ako 14 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
ii. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
iii. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní.
iv. porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. 4 bod 4 tejto zmluvy.
v. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.

17.4 Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.ň

17.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

17.6 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.

17.7 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, živelné pohromy, vplyv počasia, ktoré môže zásadne ovplyvniť kvalitu diela, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok č. 18
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sú predmetom zmluvy
Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela v členení na činnosti
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

18.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

18.3 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:

- nedôvodné nenastúpenie na výkon prác v dohodnutom termíne
- strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť
- nedodržanie povinnosti byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v prípade, že zhotoviteľ a subdodávateľ spĺňajú definičné znaky partnerov verejného sektora

18.4 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stran

18.5 Zmluva o dielo nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejne v Centrálnom registri zmlúv.

18.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

18.7 Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu si pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, zhoduje sa s ich slobodnou a vážnou vôľou a na znak ich súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

18.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zákazky je financovaný z externých zdrojov a preto má povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V UHORSKEJ VSI dňa 3. 11. 2026 V UHORSKÝ VRŠ dňa 7.11.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sú predmetom zmluvy
Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela v členení na činnosti
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

Názov, identifikačné údaje subdodávateľa	Podiel zákazky v %	Predmet subdodávky
Zhotoviteľ nepoužije sudodávateľov. Dielo vykoná valstnými kapacitami.	—	—

APITULÁCIA STAVBY

03525_2

yba: **Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves**

KSO:
Miesto:

OS:
Dátum: 10.21.2026

Objednávateľ:
Obec Uhorská Ves

IČO:
IČ DPH

Zhotoviteľ:
BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok

IČO: 51024756
IČ DPH: SK2120558352

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Tibor Beťko

IČO.
IČ DPH:

Poznámka:
Navrhnute el. zariadenie moze byt nahradene inym technicky zhodnym ekvivalentom.

Tento dokument obsahuje individuálne stanovené položky a jednotkové ceny orientačného výkazu výmer a orientačného rozpočtu, ktoré sú podkladom pre stanovenie odhadovanej ceny diela v rozsahu projektovej dokumentácie.

Cena bez DPH **30 578,31**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	30 578,31	7 033,01

Cena s DPH v **EUR** **37 611,32**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03525 2

Stavba: Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves

Miesto: Dátum: 21.10.2026

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Tibor Beťko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**30 578,31**	**37 611,32**
01	**Výmena a doplnenie existujúceho VO**	19 513,50	24 001,61
02	**Navrhované VO - Zelená Vieska**	5 244,49	6 450,72
03	**Navrhované VO - Detské ihrisko**	3 277,97	4 031,90
05.1	**Navrhované VO - Prechod pre chodcov - ul. Dolná**	2 542,35	3 127,09

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves
Objekt:
01 - Výmena a doplnenie existujúceho VO

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21.10.2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Uhorská Ves	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	51024756
	BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok	IČ DPH:	SK2120558352
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Tibor Beťko	IČ DPH:	

Poznámka:
Navrhnuté el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom.
Tento dokument obsahuje individuálne stanovené položky a jednotkové ceny orientačného výkazu výmer a orientačného rozpočtu, ktoré sú podkladom pre stanovenie odhadovanej ceny diela v rozsahu projektovej dokumentácie.

Cena bez DPH **19 513,50**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	19 513,50	23,00%	4 488,11

Cena s DPH **v EUR** **24 001,61**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zho**

Dátum a podpis: Pečiatka iatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves
Objekt:
01 - Výmena a doplnenie existujúceho VO
Miesto:

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves
Zhotoviteľ: BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok

Dátum: 21.10.2026
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Tibor Beťko

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	
M - Práce a dodávky M	**19 513,50**
21-M - Elektromontáže	19 065,66
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	19 065,66
	447,84

ROZPOČET

Stavba: Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves

Objekt: 01 - Výmena a doplnenie existujúceho VO

Miesto:

Dátum: 21.10.2026

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves

Zhotoviteľ: BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Tibor Beťko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 513,50**
D	M		Práce a dodávky M				19 065,66
D	21-M		Elektromontáže				19 065,66
1	K	210964434.S	Demontáž na spätnú montáž - svietidla zo stožiara do 5 kg vrátane odpojenia	ks	41,000	11,49	471,09
2	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	41,000	20,68	847,88
3	*M*	*A*	*Svietidlo LED MARUT S G2 M03 3K0 727 BC*	*ks*	*41,000*	*179,84*	*7 373,60*
4	*M*	*PC1*	*Kĺbová pracovná plošina na automobilovom podvozku*	*deň*	*10,000*	*231,22*	*2 312,20*
5	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	300,000	0,62	186,00
6	*M*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKYz 3x2,5 mm2*	*m*	*300,000*	*2,57*	*771,00*
7	K	210802415.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1,5	m	164,000	0,65	106,60
8	*M*	*341310033400.S*	*Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3Gx1,5 mm2*	*m*	*164,000*	*1,10*	*180,40*
9	K	210220243.S.1	Svorka prepichovacia VO	ks	164,000	2,38	390,32
10	*M*	*PC2*	*RAYCHEM -EP35-13 prepichovacia svorka (SIML-0-1727912-4)*	*ks*	*164,000*	*5,02*	*823,28*
11	K	210204102.S	Výložník oceľový jednoramenný - na betónový stĺp	ks	16,000	47,91	766,56
12	*M*	*316770000400.S*	*Výložník V1 jednoramenný na betónový stĺp, vyloženie 0,5 m*	*ks*	*16,000*	*38,86*	*621,76*
13	*M*	*354310038300.S*	*Objímky kotevné na stožiar, dĺžka 180 mm*	*ks*	*32,000*	*4,47*	*143,04*
14	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	16,000	22,97	367,52
15	*M*	*A*	*Svietidlo LED MARUT S G2 M03 3K0 727 BC*	*ks*	*16,000*	*179,86*	*2 877,76*
16	K	HZS000213.S	Montážne práce náročné ucelené - odborné, (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	26,33	421,28
17	*M*	*PM1*	*Podružný materiál (dutinky, vodič CYA, viazacie pásky, montážny a ukončovací materiál, ...)*	*sub*	*1,000*	*255,82*	*255,82*
18	K	PD	Presun dodávok	sub	1,000	149,55	149,55
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				447,84
19	K	HZS000114.S	Revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	27,99	447,84

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves
Objekt:
02 - Navrhované VO - Zelená Vieska

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 21.10.2026

Objednávateľ:
Obec Uhorská Ves
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok
IČO: 51024756
IČ DPH: SK2120558352

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Tibor Beťko
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Navrhnuté el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom. Tento dokument obsahuje individuálne stanovené položky a jednotkové ceny orientačného výkazu výmer a orientačného rozpočtu, ktoré sú podkladom pre stanovenie odhadovanej ceny diela v rozsahu projektovej dokumentácie.

Cena bez DPH	**5 244,49**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	5 244,49	23,00%	1 206,23

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**6 450,72**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

čiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves
Objekt:
02 - Navrhované VO - Zelená Vieska
Miesto:

Dátum: 21.10.2026

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves
Zhotoviteľ: BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Tibor Beťko

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 244,49**
M - Práce a dodávky M	5 132,53
21-M - Elektromontáže	5 132,53
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	111,96

ROZPOČET

Stavba: Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves

Objekt: 02 - Navrhované VO - Zelená Vieska

Miesto: Dátum: 21.10.2026

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves Projektant:

Zhotoviteľ: BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok Spracovateľ: Ing. Tibor Beťko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 244,49**
	D	M	Práce a dodávky M				5 132,53
	D	21-M	Elektromontáže				5 132,53
1	K	210964434.S	Demontáž na spätnú montáž - svietidla zo stožiara do 5 kg vrátane odpojenia	ks	20,000	12,69	253,80
2	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	20,000	20,68	413,60
3	*M*	*B*	*Svietidlo LED MARUT S G2 P04 2k5 727 B104*	*ks*	*20,000*	*179,86*	*3 597,28*
4	*M*	*PC1*	*Kĺbová pracovná plošina na automobilovom podvozku*	*deň*	*3,000*	*231,22*	*693,66*
5	K	HZS000213.S	Montážne práce náročné ucelené - odborné, (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	26,33	105,32
6	*M*	*PM1*	*Podružný materiál (dutinky, vodič CYA, viazacie pásky, montážny a ukončovací materiál, ...)*	*sub*	*1,000*	*68,87*	*68,87*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				111,96
7	K	HZS000114.S	Revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	27,99	111,96

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves
Objekt:
03 - Navrhované VO - Detské ihrisko

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 21.10.2026

Objednávateľ:
Obec Uhorská Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok

IČO: 51024756
IČ DPH SK2120558352

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Tibor Beťko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Navrhnuté el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom. Tento dokument obsahuje individuálne stanovené položky a jednotkové ceny orientačného výkazu výmer a orientačného rozpočtu, ktoré sú podkladom pre stanovenie odhadovanej ceny diela v rozsahu projektovej dokumentácie.

Cena bez DPH **3 277,97**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	3 277,97	23,00%	753,93

Cena s DPH **v EUR** **4 031,90**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka [redacted] ečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves
Objekt:
03 - Navrhované VO - Detské ihrisko
Miesto:

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves
Zhotoviteľ: BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok

Dátum: 21.10.2026
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Tibor Beťko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M	**3 277,97**
21-M - Elektromontáže	3 166,01
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 945,39
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 220,62
	111,96

ROZPOČET

Stavba: Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves

Objekt: 03 - Navrhované VO - Detské ihrisko

Miesto:

Dátum: 21.10.2026

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok

Spracovateľ: Ing. Tibor Beťko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 277,97**
D	M		**Práce a dodávky M**				3 166,01
D	21-M		**Elektromontáže**				1 945,39
1	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	2,000	20,68	41,36
2	*M*	*F*	*Svietidlo LED MARUT S G2 M10 1k0 727 B104 C*	*ks*	*2,000*	*179,86*	*359,72*
3	K	210201852.S	Montáž stožiara oceľového výšky 5 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	2,000	73,70	147,40
4	*M*	*348370002310.S*	*Stožiar sadový bezpäticový trojstupňový so zemným koncom, výšky 5 m, d 114/76/60 mm*	*ks*	*2,000*	*285,48*	*570,97*
5	K	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	2,000	22,21	44,42
6	*M*	*348370005000.S*	*Stožiarová svorkovnica NTB-2*	*ks*	*2,000*	*34,99*	*69,98*
7	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	70,000	1,71	119,70
8	*M*	*341110028800.S*	*Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2*	*m*	*70,000*	*2,20*	*154,00*
9	K	210802415.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1,5	m	10,000	0,62	6,20
10	*M*	*341310033400.S*	*Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3Gx1,5 mm2*	*m*	*10,000*	*1,10*	*11,00*
11	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	60,000	0,72	43,20
12	*M*	*283230008000*	*Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD*	*m*	*60,000*	*0,17*	*10,20*
13	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	60,000	1,89	113,40
14	*M*	*345710005700.S*	*Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm*	*m*	*60,000*	*1,20*	*72,00*
15	K	210010064.S	Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6029, uložená pevne	m	3,000	3,28	9,84
16	*M*	*345710004000.S*	*Rúrka oceľová závitová 6029 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 37 mm + oviňovací pás*	*m*	*3,000*	*16,35*	*49,05*
17	K	210220243.S.1	Svorka prepichovacia VO	ks	3,000	2,38	7,14
18	*M*	*PC2*	*RAYCHEM -EP35-13 prepichovacia svorka (SIML-0-1727912-4)*	*ks*	*3,000*	*5,02*	*15,06*
19	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	25,000	1,80	45,00
20	*M*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*25,000*	*2,23*	*55,75*
D	46-M		**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**				1 220,62
21	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	70,000	1,35	94,50
22	*M*	*583110000300.S*	*Drvina vápencová frakcia 0-4 mm*	*t*	*3,640*	*19,95*	*72,62*
23	K	460202153.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	70,000	7,04	492,80
24	K	460560283.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	70,000	5,41	378,70
25	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	70,000	2,60	182,00
D	HZS		**Hodinové zúčtovacie sadzby**				111,96
26	K	HZS000114.S	Revízie (Tr. 4) v rozsahu do 8 hodín	hod	4,000	27,99	111,96

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves
Objekt:
05.1 - Navrhované VO - Prechod pre chodcov - ul. Dolná

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 21.10.2026

Objednávateľ:
Obec Uhorská Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok

IČO: 51024756
IČ DPH: SK2120558352

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Tibor Beťko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Navrhnuté el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom. Tento dokument obsahuje individuálne stanovené položky a jednotkové ceny orientačného výkazu výmer a orientačného rozpočtu, ktoré sú podkladom pre stanovenie odhadovanej ceny diela v rozsahu projektovej dokumentácie.

Cena bez DPH **2 542,35**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	2 542,35	23,00%	584,74

Cena s DPH v **EUR** **3 127,09**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves
Objekt:
05.1 - Navrhované VO - Prechod pre chodcov - ul. Dolná
Miesto:

Dátum: 21.10.2026

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves
Zhotoviteľ: BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Tibor Beťko

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 542,35**
M - Práce a dodávky M	2 374,41
21-M - Elektromontáže	2 263,03
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	111,38
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	167,94

ZPOČET

Stavba:
Verejné osvetlenie v obci Uhorská Ves
Objekt:
05.1 - Navrhované VO - Prechod pre chodcov - ul. Dolná
Miesto:

Dátum: 21.10.2026

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves
Zhotoviteľ: BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Tibor Beťko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 542,35**
D	M		Práce a dodávky M				2 374,41
D	21-M		Elektromontáže				2 263,03
1	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	2,000	20,68	41,36
2	M	D	Svietidlo led ISKRA P Alfa 36W	ks	2,000	244,01	488,02
3	K	210202012.S	Osadenie stožiara hliníkového výšky od 6 do 10 m s prírubou pre uličné svietidlá	ks	2,000	71,36	142,72
4	M	316740002136.S	Hliníkový stožiar prírubový rovný do výšky 6 m, d 120 mm, pre výložník do 0,5 m	ks	2,000	356,20	712,41
5	K	210201871.S	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	ks	2,000	25,29	50,58
6	M	348370004812.S	Základový rošt pre stožiare výšky 935 mm, prierez trojuholník, z oceľovej prútovej výstuže B500	ks	2,000	42,53	85,06
7	K	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	2,000	20,24	40,48
8	M	348370005000.S	Stožiarová svorkovnica NTB-2	ks	2,000	34,99	69,98
9	K	210802415.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1,5	m	16,000	0,62	9,92
10	M	341310033400.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3Gx1,5 mm2	m	16,000	1,10	17,60
11	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	0,62	12,40
12	M	341110000700.S	Kábel medený CYKYz 3x2,5 mm2	m	20,000	2,76	55,20
13	K	210220243.S.1	Svorka prepichovacia VO	ks	4,000	2,38	9,52
14	M	PC2	RAYCHEM -EP35-13 prepichovacia svorka (SIML-0-1727912-4)	ks	4,000	5,02	20,08
15	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	20,000	1,80	36,00
16	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	20,000	2,23	44,60
17	K	210222252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2), pre vonkajšie práce	ks	4,000	4,32	17,28
18	M	354410000400.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	ks	4,000	0,85	3,40
19	K	210222281.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia, pre vonkajšie práce	m	4,000	55,74	222,96
20	M	620001	Zarážací hrot k uzemňovacej tyči	ks	4,000	2,85	11,40
21	M	620015	Pripojovacia svorka pre hl. zemnič, FeZn, D 20mm	ks	2,000	6,77	13,54
22	M	620151	Tyč uzemňovacia FeZn nadstavovacia označenie DEHN-hĺbkový uzemňovač, D 20mm, L 1500mm, FeZn	ks	4,000	33,38	133,52
23	K	210222020.S	Izolácie spojov, pre vonkajšie práce	ks	2,000	12,50	25,00
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				111,38
24	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar dĺžky 5-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	2,000	55,69	111,38
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				167,94
25	K	HZS000114.S	Revízie (Tr. 4) v rozsahu do 8 hodín	hod	6,000	27,99	167,94

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo / Časový harmonogram podľa bodu 16 g) výzvy na predloženie ponuky

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA V ČLENENÍ NA ČINNOSTI

Stavba: „Výmena a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Uhorská Ves“

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 00315818

Zhotoviteľ: BAJU - Elektro, s. r. o., Čutkovská 8162/78, 034 06 Ružomberok, IČO: 51024756

Stavbyvedúci: Štefan Tropek

P.č.	Činnosť	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň
1	Prevzatie staveniska, zriadenie staveniska, vytýčenie existujúcich podperných bodov a rozvodov VO	■					
2	Obj. 01 – demontáž 41 ks existujúcich svietidiel a montáž 41 ks LED svietidiel typ A na existujúce podperné body	■	■				
3	Obj. 01 – doplnenie 16 ks svietidiel typ A na existujúce betónové stĺpy vrátane 16 ks nových výložníkov		■	■			
4	Obj. 02 VO Zelená Vieska – demontáž 20 ks existujúcich svietidiel a montáž 20 ks LED svietidiel typ B			■	■		
5	Obj. 03 VO Detské ihrisko – výkopové práce, uloženie chráničky HDPE D63 a kábla AYKY-J 4x16, osadenie 2 ks stožiarov, uzemnenie			■	■		
6	Obj. 03 VO Detské ihrisko – montáž a pripojenie 2 ks svietidiel typ F				■	■	
7	Obj. 05.1 VO Prechod pre chodcov, ul. Dolná – základové rošty, osadenie 2 ks stožiarov, uzemnenie, kábel CYKY-J 3x2,5				■	■	
8	Obj. 05.1 VO Prechod pre chodcov, ul. Dolná – montáž 2 ks svietidiel typ D a napojenie na existujúce podperné body					■	■
9	Skúšky, revízia a revízna správa, upratanie staveniska, dokončovacie práce					■	■
10	Odovzdanie diela objednávateľovi – protokol o odovzdaní a prevzatí diela						■

Lehoty podľa výzvy: odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy o dielo (predpokladane 10/2026), začatie stavebných prác do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska, odovzdanie diela do 6 týždňov odo dňa začatia stavebných prác. Tý[illegible] od dňa začatia stavebných prác. Presné dátumy sa upravia podľa dátumu účinnosti zmluvy a poveternostných podmienok.

V Ružomberku dňa 21.10.2026

Zhotoviteľ: IČ[illegible]